

## ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO LIFTŲ IR KELTUVŲ EKSPLOATAVIMO TVARKA

### I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Šiaulių kultūros centro liftų ir keltuvų eksploatavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Šiaulių kultūros centre (toliau – Centras) eksploatuojamų liftų ir keltuvų (toliau – Įrenginiai) nuolatinės techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimo, remonto organizavimo bei keleivių ir darbuotojų gelbėjimo veiksmų tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, Liftų priežiūros taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimą ir saugą.
3. Centre eksploatuojami įrenginiai skirstomi į:
  - 3.1. potencialiai pavojingus įrenginius (toliau – PPI), registruojamus Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre;
  - 3.2. keltuvus ir kitus įrenginius, kurie pagal gamintojo techninius parametrus nepriskiriami PPI ir nėra registruojami valstybės registre.
4. Visi Centro darbuotojai privalo laikytis šios Tvarkos reikalavimų.

### II SKYRIUS NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

5. Centras savarankiškai neatlieka PPI ir kitų įrenginių nuolatinės techninės priežiūros. Šiems darbams sudaroma sutartis su teise ir kvalifikacija vykdyti tokią veiklą turinčia įmone.
6. PPI techninės būklės tikrinimą atlieka akredituota įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Už PPI ir įrenginių priežiūros organizavimą bei paslaugas teikiančių įmonių veiklos kontrolę atsakingas Centro direktoriaus pavaduotojas.
8. Paslaugas teikianti įmonė privalo:
  - 8.1. ne rečiau kaip kartą per mėnesį atlikti PPI ir kitų įrenginių techninę apžiūrą;
  - 8.2. nustačiusi gedimus – nedelsdama juos pašalinti;
  - 8.3. jei gedimo pašalinti iš karto neįmanoma – sustabdyti įrenginio veikimą, pateikti gedimo šalinimo sąmatą ir, ją patvirtinus, atlikti remonto darbus;
  - 8.4. po kiekvienos apžiūros užpildyti techninės priežiūros dokumentus (žurnalus), kurie saugomi teisės aktų nustatyta tvarka;
  - 8.5. parengti PPI techninės būklės tikrinimui ir dalyvauti tikrinimo procese.
9. Akredituota įstaiga, atliekanti PPI techninės būklės tikrinimą, privalo:
  - 9.1. tikrinti PPI techninę būklę pagal sudarytą planą (1 priedas) arba esant išskirtinėms aplinkybėms (po avarijos, stichinių reiškinių, ilgos prastovos, modifikavimo ir pan.);
  - 9.2. pateikti techninės būklės tikrinimo ataskaitą ir išvadą dėl tinkamumo eksploatuoti;
  - 9.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registru.
10. Centro darbuotojai, pastebėję įrenginių veikimo sutrikimus, privalo nedelsdami informuoti Centro direktoriaus pavaduotoją.
11. Jei įrenginio gedimas nepašalinamas nedelsiant, atsakingas darbuotojas matomoje vietoje pateikia informaciją apie įrenginio neveikimą.

12. Draudžiama eksploatuoti įrenginius, kurių techninė būklė neatitinka saugos reikalavimų arba kurių galiojanti techninė patikra yra pasibaigusi.

### **III SKYRIUS KELEIVIŲ IR DARBUOTOJŲ GELBĖJIMO PLANAS**

13. Darbuotojai, pastebėję arba gavę informaciją apie užstrigusius asmenis įrenginyje, privalo:

- 13.1. identifikuoti, kuriame įrenginyje įvyko sustojimas;
- 13.2. užmegzti ryšį su kabinoje esančiais asmenimis ir išsiaiškinti jų būklę;
- 13.3. nuraminti įstrigusius asmenis ir informuoti, kad pavojus nukristi ar pritrūkti oro

nekyla;

- 13.4. patikrinti, ar iškviesta avarinė tarnyba, ir, jei reikia, ją iškviesti;
- 13.5. prireikus kviesti bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112;
- 13.6. informuoti Centro direktoriaus pavaduotoją;
- 13.7. iki specialistų atvykimo užtikrinti saugią aplinką ir palaikyti kontaktą su užstrigusiais

asmenimis;

- 13.8. esant poreikiui, organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą.

14. Darbuotojas, užstrigęs PPI ar kitame įrenginyje, privalo:

14.1. išlikti ramus, vadovautis įrenginyje iškabintomis naudojimosi taisyklėmis ir iškviešti pagalbą naudojantis dispečerinės įrangos mygtuku arba avarinės tarnybos telefono numeriu, nurodant įstaigos pavadinimą ir adresą;

14.2. apie įvykį, esant galimybei, informuoti Centro direktoriaus pavaduotoją arba kitą atsakingą asmenį.

15. Darbuotojams draudžiama:

- 15.1. savarankiškai atidaryti šachtos ar kabinos duris;
  - 15.2. bandyti išlaisvinti užstrigusius asmenis;
  - 15.3. savavališkai jungti ar išjungti elektros tiekimą;
  - 15.4. leisti pašaliniam asmeniui kištis į situacijos sprendimą.
16. Centro direktoriaus pavaduotojas, gavęs informaciją apie incidentą:
- 16.1. įvertina situaciją ir užtikrina, kad būtų imtasi visų saugos priemonių;
  - 16.2. bendradarbiauja su avarine tarnyba;
  - 16.3. informuoja Centro direktorių;
  - 16.4. organizuoja gedimo pašalinimą ir prevencinių priemonių taikymą.

### **IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

17. Tvarkos laikymosi kontrolę vykdo Centro direktoriaus pavaduotojas.

18. Tvarka peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama pasikeitus teisės aktams arba pasikeitus įrenginių eksploatavimo sąlygoms.

19. Tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.

**ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO PPI  
TECHNINĖS BŪKLĖS 2025–2029 M. TIKRINIMO PLANAS**

<b>Modelis</b>	<b>Registracijos numeris</b>	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Šiaulių kultūros centras (Aušros al. 31, Šiauliai)</b>						
Keleivinis liftas ORONA	LF-01-10852	vasaris	vasaris	vasaris	vasaris	vasaris
Keleivinis liftas ORONA	LF-01-10854	vasaris	vasaris	vasaris	vasaris	vasaris
<b>Rėkyvos kultūros namai (Energetikų g. 7, Šiauliai)</b>						
Variklinės pavaros vertikalojo kėlimo neįgaliųjų keltuvas PSNK 400/Paradis P410	LF-03-01458 KK-01-15946	gruodis	-	gruodis	-	gruodis
<b>Šiaulių centrinio parko estrada (Žemaitės g. 70 B, Šiauliai)</b>						
Sraigtinis neįgaliųjų keltuvas "Paradis" PSK400	KK-01-14250	birželis	-	birželis	-	birželis
<b>Priskėlimo a. apžvalgos aikštelės pastatas (Prisikėlimo aikštė, Šiauliai)</b>						
SCHINDLER 3100 630 VF100 1TL90	LF-01-14811	Registruotas spalį	rugsėjis	rugsėjis	rugsėjis	rugsėjis